

Beneficiar: COMUNA ZAMBREASCA
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reabilitarea Centrului de ingrijire de zi pentru copii Zambreasca
 Obiectul: 01 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 01 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	343.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	IZF35D-3* - Sistem termoizolant pentru fatada avand strat finisaj exterior realizat din tencuiala decorativa structura perisata cu granulatia maxima de 2,0mm, in cazul armarii cu doua straturi de tesatura din fibre de sticla	mp	309.360		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	309.360		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	IZF12C - Asimilat: Reparatii spaleti ferestre si usi eterior	mp	79.460		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	9.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	9.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	RPCJ13B1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime	m	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CD16B% - Protejarea muchiilor la pereti din placi de gips carton cu profil metalic special de protectie	m	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	4.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	RPCR25A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	4.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	CF07C# - Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	mp	2.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	CK26B# - Glafuri, pervaze glafuri aluminiu, montate la ferestre	m	19.820		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	IZF33B* - Montarea profilelor metalice pentru colturi, pentru sistem termoizolant la fatade	m	87.460		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	IZF33B* - Montarea profilelor metalice pentru colturi, pentru sistem termoizolant la fatade	m	37.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	RPCI29B# - Sistem de burlane prefabr tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	M	64.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	RPC129A# - Sistem de jgheaburi prefabr tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	M	69.380		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	IZF10B1 - Strat termoizolant la terase acoper plansee cu placi... supr oriz sau incl <40% lipit mast bitum	MP.	240.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	RPCE13B1 - Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu mortar de ciment in grosime de 3,5 - 4 CM, armat cu plasa de sarma neagra de 2,5 MM avand ochiuri de 30/30 MM, aplicat in scafe	mp	420.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	CE07A# - Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	mp	504.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	CE32A# - Asimilat: montat sipci pe tabla	mp	504.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
21	RPCH13B1 - Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime initiala de 24 MM, inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 MM grosime cu console aparente, geluite si profilate	mp	206.190		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director**Sef proiect****Ofertant**